

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Ph/1287/2014

amely létrejött egyfelől **Martonvásár Város Önkormányzata**
székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út. 13.
törzsszáma: 727431
adószáma: 15727433-2-07
bankszámlaszáma: 11996303-06065533-10000001
mint **Megrendelő,**

másfelől **Ép-út 2000 Kft**
székhelye: 9561 Nagysimonyi, Kossuth Lajos utca 13
cégjegyzékszám: 18-09-104379
adószáma: 12522277-2-18
bankszámlaszáma: 14100189-63002260-70000002
mint **Vállalkozó** között a következők szerint:

Előzmények:

2013. év őszén az E.ON Energiaszolgáltató Kft. felújította a Bajcsy-Zsilinszky utca gázvezetési elemeit, amely különösen az Orgona utca és a Dreher utca közötti szakaszon, az út burkolatának jelentős megbontásával járt. Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. vállalta a felbontott útszakasz félpályás felújítását. Annak érdekében, hogy a Bajcsy-Zsilinszky utca az Orgona utca és Dreher utca közötti szakaszon teljes szélességében felújításra kerüljön, és a közlekedők számára használható legyen, Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 179/2013. (X. 01.) határozatában döntött arról, hogy anyagilag hozzájárul a felújításhoz, melyre az egységes szakmai tartalmú és kiviteli minőségű munkavégzés egy ütemben történő kivitelezés érdekében az E.ON Energiaszolgáltató Kft. által kiválasztott Vállalkozót bizza meg.

A Képviselő-testület 66/2014. (IV. 1.) határozatában döntött arról is, hogy a Bajcsy-Zsilinszky utca Brunsvik utcáig terjedő szakasza is készüljön el.

I. A szerződés tárgya

I./1. Vállalkozó felújítja a szerződés mellékletében rögzített műszaki tartalomnak megfelelően Martonvásár Bajcsy-Zsilinszky utcáját. A kivitelezés két ütemben történik:

1. ütemben a Dreher utca és Orgona utca közötti szakaszon;
2. ütemben a Dreher utca és a Brunsvik utca közötti szakaszon.

I./2. A felújításhoz esetlegesen szükséges engedélyek, hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzése Vállalkozó feladata.

I./3. Vállalkozó köteles az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-vel kötött szerződését másolatban Megrendelő részére átadni a munkálatok megkezdésekor.

I./4. Megrendelő helyszíni képviselője, valamint az átadás-átvételi eljárás lebonyolításában közreműködés érdekében műszaki ellenőrt alkalmaz, akinek személyéről a Vállalkozót értesíti.

II. A szerződés hatályba lépése és időtartama

Felek megállapodnak, hogy jelen vállalkozási szerződést az aláírás napjától kezdve határozott időtartamra, 2014. május 31. napjáig kötik meg.

III. A szerződés díjazása és megrendelések

A jelen szerződésben foglalt feladatok ellátásáért, valamint az ahhoz kapcsolódó járulékos költségek fedezeteként Megrendelő, áfa-val együtt az 1. ütemben szereplő munkáért 5 437 589 Ft-ot, azaz ötmillió-négyszázharminchétezer-ötszáznyolcvankilenc forintot, a 2. ütemben szereplő munkáért 11.922.000 Ft, azaz tizenegymillió - kilencszázhuszonkétezer Ft összeget fizet meg Vállalkozó részére. A díjazás számla ellenében valósul meg, a I. pontban megjelölt munkálatok elvégzését követően, melyre a Vállalkozó a Megrendelő általi kiállított teljesítésigazolással válik jogosulttá.

IV. Kölcsönös kötelezettségek

IV./1. A Vállalkozó a munka elvégzéséhez jogosult alvállalkozókat bevonni, ezek munkájáért azonban úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. Ha a Megrendelő alkalmaz másik alvállalkozót a munkaterületen, akkor az alvállalkozó munkájáért a Vállalkozó csak akkor vállal felelősséget, ha ennek díjazásában a felek külön megállapodtak.

IV./2. Vállalkozó köteles biztosítani a feladatok hatékony és szakszerű ellátását I. osztályú minőségben. Vállalkozó köteles a munkákat a Megrendelővel előzetesen egyeztetett, jelen szerződés mellékletében rögzített műszaki tartalomnak megfelelően elvégezni, köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy indokolatlan késedelem ne következzen be. Vállalkozó köteles a hatályos jogszabályok, szabályzatok és szabványok figyelembe vételével végezni munkáját.

IV./3. A Vállalkozó a szükséges anyagokat a kellő mennyiségben és minőségben beszerzi. A Vállalkozó az anyagbeszerzésről legkésőbb a beszerzés napját követő munkanap köteles a Megrendelőt értesíteni. A Megrendelő kötelezi magát, hogy az értesítést követő munkanap végéig a beszerzett anyagokat ellenőrzi és esetleges kifogásait nyomban megteszi. Az ellenőrzés elmulasztásából eredő kárt a Megrendelő viseli.

IV./4. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amelynek a szerződés teljesítésére kihatása lehet.

IV./5. A Megrendelő a kivitelezést – munkaidő alatt – bármikor ellenőrizheti és kifogásait az ellenőrzéskor nyomban közölheti. A hibás teljesítésért azonban a Vállalkozó akkor is felel, ha a Megrendelő a kivitelezést nem ellenőrizte.

IV./6. Vállalkozó a kivitelezési terület vagyónvédelméért, csak a munkavégzés ideje alatt felelős. Egyéb időpontokban, a vagyónvédelem a Megrendelő feladata, a természeti (tűz, szélvihar, földrengés stb...) jellegű károkért a Vállalkozó nem tehető felelőssé, ez azonban nem terjed ki az előre látható természeti esemény bekövetkezése miatti károkra (pl. fagy miatti tönkremenetel).

IV./7. Tekintettel arra, hogy a munkavégzés során felvonulási területként közterület igénybevétele is szükségessé válhat, a Vállalkozó vállalja a közterület-használati engedély beszerzését.

IV./8. A kivitelezés teljes időtartama alatt fél pályán az egyirányú gépkocsi közlekedést folyamatosan biztosítani kell. A Megrendelő, mint ingatlantulajdonos a Brunszvik utca felől az Orgona utca irányába az érintett szakasz egyirányúsítását – az aszfaltozási munkák idején - engedélyezi.

IV./9. A Vállalkozó a forgalmat csak a szükséges mértékig korlátozhatja. A forgalomterelés biztosítása Vállalkozó feladata. A várható sáv lezárásról legalább 8 nappal korábban a közútkezelőt, illetve a lezárással érintett ingatlanok tulajdonosait igazoltan értesíteni kell.

V. Átadás-átvétel

V./1. A Vállalkozó az elkészült munkarészt a szerződés hatálya alatt átadás- átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelőnek. Az átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Vállalkozó – az átadás – átvételi tervdokumentáció egyidejű megküldésével együtt - legalább 5 nappal előbb köteles a Megrendelőt értesíteni. Az átadás- átvétel eljárás során a Vállalkozó köteles átadni – az általa beszerzett – beépített anyagok (termékek, berendezések) megfelelőségi igazolásait (gépkönyveket, garancialeveleket, műszaki tanúsító bizonyítványokat, stb.) a Megrendelő részére.

V./2. Az átadás- átvételi eljárásról a felek – mindkét fél részéről cégszerűen aláírt – jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a létesítmény átvételét vagy annak megtagadását, az észlelt mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. A megállapított hibákat, hiányokat a Vállalkozónak a jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül ki kell küszöbölnie.

V./3. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a munkarész rendeltetésszerű használatát nem akadályozó kisebb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt. Ha az átvétel megtörtént, az észlelt kisebb hibákat, hiányosságokat azonban a Vállalkozó a jegyzőkönyvben megjelölt határidőre mégsem küszöböli ki, akkor a Megrendelő jogosult a javítást (a hiányzó munkát) a Vállalkozó költségére mással elvégeztetni, illetve díjleszállításra jogosult.

V./4. Amennyiben a Megrendelő az átvételt a rendeltetésszerű használatot akadályozó nagyobb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt jogszerűen megtagadta, akkor a jegyzőkönyvben a felek az újabb átadás- átvételre olyan határidőt tűznek ki, amely elegendő a hibák (hiányok) kiküszöbölésére. Ha ez a póthatáridő is eredménytelenül telik el, akkor a Megrendelő gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogait.

VI. A szerződésszegés jogkövetkezményei

VI./1. A Vállalkozó a terhére felróható késedelem esetén a díj napi 1 ezrelékének megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni. A Megrendelő a Vállalkozó késedelme miatt akkor állhat el a szerződéstől, ha a késedelem meghaladja a 10 naptári napot. Az elállást írásban kell közölni.

VI./2. Az együttműködési, tájékoztatási, kárelhárítási kötelezettség megszegésével a másik félnek okozott kár megtérítéséért a szerződésszegő fél felelősséggel tartozik.

VI./4. A Vállalkozó az elvégzett munkákkal kapcsolatban a hibátlan teljesítésért a jogszabályban előírt jótállási kötelezettséggel és szavatossági felelősséggel tartozik. A szavatossági és jótállási határidők kezdete a műszaki átadás-átvétel időpontja. A Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat a jelen szerződésben rögzített határidőre a hatósági előírásoknak is mindenben megfelelően I. osztályú minőségben elvégezte és a kivitelezett létesítmény a rendeltetésszerű használatra alkalmas.

VII. Egyéb rendelkezések

VII./1. Ezt a szerződést csak írásban lehet módosítani vagy felbontani, e körben jognyilatkozatot a Megrendelő részéről Dr. Szabó Tibor polgármester, a Vállalkozó részéről Horváth János ügyvezető tehet.

VII./2. Az munkálatok lefolytatása, teljesítése körében a Megrendelő nevében Gucek István alpolgármester, és Horváth Bálint képviselő járhatnak el, akik gyakorolják az ellenőrzést és megtehetik az ezzel kapcsolatos nyilatkozatokat. A Vállalkozó a vele való kapcsolattartásra Horváth Jánost jelöli ki.


VII./3. A szerződő felek a szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Mindkét felet tájékoztatási és figyelmeztetési kötelezettség terheli a szerződés teljesítését befolyásoló bármely körülményről.


VII./4. Mindkét fél köteles a károk megelőzése és az esetleg már bekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni.

VII./5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény rendelkezései az irányadók.

A jelen szerződést – amely öt egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült – a szerződő felek elolvasták, és mint akaratukkal egyezőt aláírták.

Kelt: Martonvásár, 2014. év április hó 2. napján.


a Megrendelő képviselőjében
Dr. Szabó Tibor polgármester


a Kivitelező képviselőjében
Horváth János ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyző: Bíró László Püov.

Jogi ellenjegyző: Dr. Szabó-Schmidt Katalin

Műszaki leírás

1. ütem

Előzmények:

A megbízás a Bajcsy - Zsilinszky utca Orgona utca és Dréher utca közötti szakszára vonatkozik.

Jelenlegi állapot:

A Bajcsy - Zsilinszky utca teljes hosszúságában aszfalt burkolatú, 4,50 – 5,00 m változó szélességű, töredezett padkájú önkormányzati út. Az építését követően jelentős felújítási munkálatokon nem esett át.

2013 év során az E.ON Zrt. gázvezeték rekonstrukciós munkákat végzett, mely során a beruházással érintett szakasz egy sávja felbontásra került. A helyreállítás során a felbontott sávot az E.ON Zrt. újraaszfaltozza 2,70 m szélességben.

A megmaradó sáv önkormányzati beruházás keretében felújításra kerül oly módon, hogy a jelenlegi aszfaltcsíkot 2,7 m szélességű sávra bővítik.

A kivitelezési munkák során a közműaknák fedlapjait szintre emelik.

Tervezett útszakaszok ismertetése:

A kiépítendő utak burkolati magasságai igazodnak a meglévő terepszinti adottságokhoz mind vízszintes, mind magassági értelemben. A tervezés és kivitelezés a kapubejárókat nem érinti.

Keresztmetszeti kialakítás:

A burkolatszélessége 5,50 m 2% egy oldali eséssel. A burkolat mindkét oldalán 50 - 50 cm zúzottkő padkával, egy oldali vízelvezető árokkel (felújítása, illetve profilozása nem képezi a szerződés részét).

Földmunka:

Az előkészítő és földmunkák során minden esetben figyelembe kell venni a meglévő ingatlan csatlakozásokat, valamint nagy gondot kell fordítani a meglévő közművezetékek felett, ahol csak előzetes szakfelügyelet és kézi talajfeltárás után lehet munkát végezni.

Pályaszerkezet:

Útpálya szélesítés:

- 15 cm homokos kavics fagyvédő talajjavító réteg
- 15 cm CKT soványbeton útalap
- AC – 22 jelű kötőréteg beépítése átlag 6 cm vastagságban
- AC-11 jelű kopóréteg 4 cm vastagságban

Meglévő útpálya felújítás:

- polírozó marás (szükség esetén)
- kátyúzás (szükség esetén)
- AC – 11 jelű kopóréteg beépítése 4 cm vastagságban

2. Ütem

Előzmények:

A megbízás a Bajcsy - Zsilinszky utca 1224 helyrajzi számú ingatlan és Dréher utca közötti szakaszára vonatkozik.

Jelenlegi állapot:

A Bajcsy - Zsilinszky utca teljes hosszúságában aszfalt burkolatú, 5,00 – 5,40 m változó szélességű, töredezett padkájú önkormányzati út. Az építését követően jelentős felújítási munkálatokon nem esett át.

Az út önkormányzati beruházás keretében felújításra kerül oly módon, hogy a jelenlegi aszfaltcsíkot 5,50 m szélességű sávra bővítik kétoldali süllyesztett szegély beépítésével.

Kétoldali süllyesztett szegély épül az utca Dréher utca és Orgona utca közötti szakaszán is.

A kivitelezési munkák során a közműaknák fedlapjait szintre emelik.

Tervezett útszakaszok ismertetése:

A kiépítendő utak burkolati magasságai igazodnak a meglévő terepszinti adottságokhoz mind vízszintes, mind magassági értelemben. A tervezés és kivitelezés a kapubejárókat nem érinti.

Keresztmetszeti kialakítás:

A burkolatszélessége 5,50 m 2% egy oldali eséssel. A burkolat mindkét oldalán 50 cm zúzottkő padkával, egy oldali vízelvezető árokkal (felújítása, illetve profilozása nem képezi a szerződés részét). A padkázási munkák a Brunsvik úti csomópont és a Dréher utcai csomópont között készülnek.

Földmunka:

Az előkészítő és földmunkák során minden esetben figyelembe kell venni a meglévő ingatlan csatlakozásokat, valamint nagy gondot kell fordítani a meglévő közművezetékek felett, ahol csak előzetes szakfelügyelet és kézi talajfeltárás után lehet munkát végezni.

Pályaszerkezet:

Útpálya szélesítés:

- 15 cm homokos kavics fagyvédő talajjavító réteg
- 15 cm CKT soványbeton útalap
- AC – 22 jelű kötőréteg beépítése átlag 6 cm vastagságban
- AC-11 jelű kopóréteg 5 cm vastagságban

Meglévő útpálya felújítás:

- polírozó marás (szükség esetén)
- kátyúzás (szükség esetén)
- AC – 11 jelű kopóréteg beépítése 5 cm vastagságban